

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

Марков Е.Н.

Техническое задание

Перечень и объемы работ.

№ п.п.	Наименование	Объект	Сроки оказания услуги
1.	Текущее содержание железнодорожного пути необщего пользования	Железнодорожная инфраструктура (пути, стрелочные переводы, технологические и железнодорожные переезды) Заказчика за исключением специализированных устройств и внутрицеховых путей в соответствии с техническим паспорт. Протяженность развернутая длина железнодорожного пути необщего пользования – 6 913,0 м; количество стрелочных переводов – 18 шт; количество неохранных переездов – 1 шт; количество технологических переездов – 6 шт	01.09.2025-30.09.2026

Исполнитель обязан осуществить текущее содержание железнодорожного пути необщего пользования примыкающего с ж.д. станции Смышляевка Куйбышевской ж.д.

№ п.п.	Показатель	Описание
1.	Общие требования	Исполнитель выполняет работы своими силами без привлечения соисполнителя, штатными специалистами (подтверждается трудовыми договорами в т.ч. срочными). Допускается привлечение субподрядчика на работы, связанные с привлечением машин тяжелого типа (погрузчик, самосвал и тп).
2.	Технические требования	Гарантийный срок результата выполненной работы устанавливается продолжительностью 5 (пять) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
3.	Требования к Исполнителю	Обязательные требования к Исполнителю: - Необходимые профессиональные знания и опыт, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

		- Обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договорных обязательств; - Наличие действующего допуска СРО в области строительства.
4.	Требованию к персоналу	Состав не менее 5 человек: - Дорожный мастер/мастер по ремонту пути – 1 чел. - Монтер пути 4 разряда – 4 чел. Режим работы: Ежедневно (выходные суббота, воскресенье) с 8-00 до 17-00. Иное если предусмотрено настоящим ТЗ.
5.	Наличие обучения и аттестации	В соответствии с действующим законодательство РФ.
6.	Перечень документации, которую ведёт Исполнитель. Осмотры и устранение замечаний	Исполнитель обеспечивает ведение следующий документации: 1. ПУ-28 - Книга записи результатов проверки стрелочных переводов и глухих пересечений; 2. ПУ-29 - Книга записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного полотна. Подрядчик производить осмотр инфраструктуры не реже 1 (одного) раза в месяц и фиксирует выявленные замечания в акте осмотра железнодорожных путей.
7.	Информация о нормативной документации по которой должен содержаться железнодорожной путь	1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утв. приказом Минтранса от 21 декабря 2010 года № 286; 2. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 14.11.2016 г. № 2288р.
8.	Технология выполнения работ. Примерный перечень работ	Работы производятся Исполнителем преимущественно в свободное время от движения поездов. При необходимости предоставления «окна» заявка подается начальнику железнодорожного цеха не менее чем за 1,5 суток. Путевая бригада должна быть обеспечена всеми средствами ограждения (сигнальный рожок, красный щит и тп). Примерный перечень работ: 1. Выправка железнодорожного пути в продольном и поперечном профиле; 2. Выправка железнодорожного пути в плане (рихтовка); 3. Исправление пути на пучинах; 4. Оправка балластной призмы; 5. Удаление засорителей из-под подошвы рельса; 6. Одиночная смена шпал; 7. Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля; 8. Регулировка стыковых зазоров; 9. Регулировка ширины рельсовой колеи; 10. Одиночная смена рельсов;

		11. Одиночная смена стыковых накладок; 12. Смена подкладок; 13. Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками; 14. Смена стыковых болтов; 15. Смена закладных болтов; 16. Смена клеммных болтов; 17. Смена пружинных шайб клеммных болтов; 18. Смазка болтов; 19. Смазка клеммных и закладных болтов; 20. Подтягивание болтов; 21. Добивка костылей; 22. Смена костылей; 23. Очистка рельсов и креплений от грязи и мазута; 24. Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками; 25. Одиночная смена переводных брусьев 26. Замена брусьев; 27. Очистка стрелочных переводов от грязи и мусора; 28. Выправка СП подбивкой брусьев ЭПП; 29. Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе; 30. Одиночная смена или установка переводной тяги; 31. Очистка переездов, технологических проездов от грязи; 32. Обточка мет частей стр. перевода; 33. Устранение провисаний остяжков над стрелочными башмаками; 34. Обработка пути гербицидами, покос травы, вырубка кустарника и деревьев для обеспечения безопасного производства маневровых работ; 35. Уборка снега и наледи со стрелочных переводов. Очистка железнодорожного пути и иных специализированных устройств (за исключением стрелочных переводов) производится Заказчиком своими силами и за свой счет.
9.	Расход материалов верхнего строения пути	Стоимость материалов не включены в стоимость.
10.	Требование к наличию инструмента и малой механизации	- Дизельная/бензиновая электростанция- не менее 1 шт.; - Шпалоподбойка – не менее 4 шт.; - Рихтовщик путевой – не менее 5 шт., - Рельсоразгонщик – не менее 1 шт.; - Рельсореж (дисковый) – не менее 1 шт.; - Рельсошлифовальный станок – не менее 1 шт.; - Рельсошлифовальный станок – не менее 1 шт.; - Домкрат путевой – не менее 6 шт.; - Кран портальный – не менее 2 шт.; - Транспортировочные тележки – не менее 1 шт.; - Ключ путевой – не менее 4 шт.;

		- Ключ торцевой для закладных и клеммных болтов – не менее 2 шт.; - Ключ шурупный - не менее 5 шт.; - Лом лапчатый – не менее 5 шт.; - Клеши шпальные – не менее 2 шт. Иной инструмент для выполнения работ. Заказчик предоставляет Исполнителю в случае острой необходимости следующий давальческий механизированный инструмент: - Бензопила Husqvarna 440e II 9677887-35 или ее аналоги при условии сохранения технических параметров; - Триммер бензиновый бензокоса HUSQVARNA 128R 9527157-58 9527157-58 или ее аналоги при условии сохранения технических параметров. Исполнитель обеспечивает за свой счёт её обслуживание.
11.	Требование к покосу травы и уборке снега	Исполнитель обеспечивает по сезону: - покос травы в пути и междупутье в летний период (с 01.04 по 01.10), преимущественно весной и осенью. - очистку путей и стрелочных переводов от снега и льда (с 01.10 по 15.03). Исполнитель обеспечивает круглосуточное нахождение персонала для производства работ по очистке стрелочных переводов не менее 1 чел., при наличии заявки от Заказчика.
12.	Требования к измерительному инструменту	- шаблон путевой ЦУП-3 (либо схожие по характеристикам) – не менее 1 шт.; - шаблон КОР – не менее 1 шт.; - штангенциркуль путевой – не менее 1 шт. Весь инструмент должен иметь соответствующее подтверждение о прохождении поверки в рамках действующего законодательства
13.	Заказчик	ООО «Техкомплекс», 443548, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Смышляевка, ул. Механиков, д. 24, территория промзоны
14.	Дополнительные условия	Заказчик предоставляет Исполнителю помещение для размещения своего персонала и инструмента, что учтено в стоимости услуг Исполнителя.
15.	Прочие требования по выполнению работ.	Утилизация шпал производится за счёт Заказчика. Проведение дефектоскопии рельсов и металлических частей стрелочных переводов не предусмотрено. Исполнитель не вносит изменение в действующую документацию Заказчика. Исполнитель передает годные/негодные материалы, снятые при выполнении работ, Заказчику по акту свободной формы.

16.	Ответственное лицо за взаимодействие с Исполнителем	Назначить ответственное лицо со стороны заказчика - Минникаева М.Н..
17.	Прочие	При необходимости, Заказчик предоставляет погрузо-разгрузочную технику для выполнения путевых работ. Заказчик обеспечивает Исполнителя ГСМ для выполнения работ ежемесячно, но не менее 15 л. (ДТ, АИ-95, АИ-80) по письменной заявке Исполнителя.

Заместитель исполнительного директора по логистике



Долматов М.А.