


УТВЕРЖДАЮ:
 Исполнительный директор ООО «ППС Нефтяная»
 В.В. Ситников
 Дата составления: 01.04.2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену перевода стрелочного двойного перекрестного №20/24 ООО «ППС Нефтяная»

№ п/п	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью «ППС Нефтяная»
1	Адрес	410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд
2	Заказчик	ООО «ППС Нефтяная»
3	Вид услуги	<ul style="list-style-type: none"> -произвести замену перевода стрелочного двойного перекрестного №20-24; -демонтаж стрелочного двойного перекрестного перевода (англичанка), марка рельс Р65, основа - деревянные брусья; -вырезка загрязненного балласта на глубину 200 мм ниже подошвы шпалы; - выполнить планировку грунта; - вывести загрязнённый балласт и б/у шпалу с места проведения работ; - произвести укладку геотекстиля; - произвести устройство щебеночного основания толщиной 200 мм ниже подошвы шпалы; - выполнить сборку и укладку стрелочного перевода; - осуществить балластировку стрелочного перевода; - выполнить выправку и рихтовку стрелочного перевода.
	Материалы поставки	<ul style="list-style-type: none"> -стрелочный перевод двойной перекрестный (англичанка) б/у в количестве 1 шт.; -комплект бруса стрелочного деревянного, новый - 63 шт.; -щебень М800, фракции 20х40 - 16 тн.; -геотекстиль -300 м²; -прокладка резиновая стрелочная нашпальная - 140 шт.; -шуруп путевой б/у - 0,6 тн.; -костыль железнодорожный, новый - 0,3 тн.; -флюгарка - 2 шт.;
4	Особые требования	Продавец гарантирует полную комплектность продаваемого перекрёстного стрелочного перевода (англичанка) Р-65 и ручных переводных механизмов (флюгарок).
5	Требования к документации	Перед началом работ подготовить и согласовать план проведения работ (ППР).
6	Сроки выполнения	<p>Произвести приобретение и доставку материалов в срок 20 р/дней с момента подписания договора на территорию ООО «ППС Нефтяная».</p> <p>Монтаж и установка производится в технологическое окно с закрытием движения по стрелочному №20/24 по согласованию сторон.</p>
7	Порядок сдачи и приемки	<p>Приемка материалов производится в соответствии с комплектацией по акту-приема передачи.</p> <p>Приемка работ по замене производится на основании предоставления съемки продольного профиля перекрёстного</p>

		стрелочного перевода №20/24 и оформленной записи в журнале формы ДУ-46.
8	Требования контрагенту к	В штате организации должны состоять квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и аттестацию по технологии замены перекрёстных стрелочных переводов, а также по «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (ПТЭ РФ)».
9	Особые требования производству работ к	При выполнении работ соблюдать требования ПТЭ и инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов. К выполнению работ допускать лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших обучение по охране труда. Обеспечить своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно действующих норм. Работы производить в соответствии с требованиями пожарной и экологической безопасности, а также соблюдать требования охраны труда при производстве работ на территории ООО «ППС Нефтяная».
10	Порядок расчета	Оплата производится поэтапно: 1 этап – оплата приобретённых материалов с учетом доставки в течение 10 дней после приемки и подписания УПД (оплата производится по каждой поставке отдельно); 2 этап – оплата проведенных работ по замене стрелочного перевода, в течение 10 дней после проведенный приемки работ.
11	Условия гарантии	Гарантия на поставленный материал не менее 12 месяцев. Гарантия на проведенные работы не менее 12 месяцев.

Разработал:
Главный инженер



А.А. Погодин