

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО «ППС Нефтяная»
Д.П. Михеев
03 июня 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт резервуарной ёмкости металлической РВС-1000 объёмом 1000 м³ на производственной площадке ООО «ППС Нефтяная»

№ п/п	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью «ППС Нефтяная»
1	Адрес	410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд
2	Заказчик	ООО «ППС Нефтяная»
3	Вид услуги	1. Ремонт (демонтаж-монтаж) дефектных участков пяти (с 3-го по 7-ой) поясов стенок резервуара шириной 3м высотой 7,5м: -демонтаж-монтаж тепловой изоляции шириной 1,5м длиной 3м (оцинкованный листовой металл 0,8мм и теплоизоляция типа «УРСА» толщиной 50мм); -демонтаж-монтаж стальных резервуарных поясов ст.3сп толщиной 6мм шириной 1,5м длиной 3м с применением электрогазосварки в количестве 5 штук; -опрессовка резервуара.
4	Требования к документации	Исполнитель предоставляет сертификаты соответствия на материалы, применяемые в ходе проведения работ.
5	Исходные данные для оценки стоимости работ	Разработанный Исполнителем сметный расчёт/калькуляцию, предоставленная Заказчиком документация (технический паспорт, ситуационный план). Технические характеристики резервуара: - объём 1000 м ³ ; - высота 12 м; - диаметр 10,430 м; - толщина стенки резервуара 6 мм; - среда: техническая вода; - наличие системы дистанционного температурного контроля и уровня среды; - тепловая изоляция (минераловатные плиты 50мм + оцинкованный лист); - год постройки 1989.
6	Сроки выполнения	Работа должна быть выполнена в течение 30 рабочих дней.
7	Выполнение работ/Состав работ	Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ на ремонт (демонтаж-монтаж) дефектных участков 5 (пяти) поясов стенок резервуара шириной 3м высотой 7,5м; Демонтаж-монтаж тепловой изоляции (оцинкованный листовой металл 0,8мм и теплоизоляция типа «УРСА» толщиной 50мм); Опрессовка резервуара. Спецтехнику (предварительно согласованную с Заказчиком), необходимую для выполнения работ, и материалы, необходимые для производства работ, организует Исполнитель.
8	Порядок сдачи и приемки работ	После завершения выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9	Особые требования к производству работ	Монтажные работы производить в рамках действующего предприятия с выполнением всех организационных и технических мероприятий, согласно действующим нормативно-правовыми актами РФ. Персонал исполнителя услуг должен быть аттестован по НАКС: сварщики не ниже 1 уровня подготовки, ответственные производители работ (мастера) – не ниже 2 уровня по области аттестации «Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО)». Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленного образца с указанием области распространения аттестации на вид сварки, вид деталей, типа швов, групп свариваемого материала, сварочные материалы, толщину деталей, наружный диаметр, положение при сварке и вид соединения.

Разработал:
Главный механик



В.В. Маринин