

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

Руководителю предприятия

 ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,
 вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
 г. Москва, 115054
 Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
 Факс: +7 (495) 660-46-27
 www.prioritylogistic.ru

 14.08.2026 № 547/ИП-ПЛ
 на № _____ от _____

Техническое задание
на выполнение комплекса работ и оказание услуг по разгрузке МКР с серой
приходящей в ж/д вагонах и автомобильным транспортом
ОП ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Кингисепп.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, 1-й этаж,
 Помещение № 1А/

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Перечень исходных данных
1.	Заказчик	ОП ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Кингисепп
2.	Место выполнения работ/ оказания услуг	РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит. Производство серной кислоты: открытый склад серы. Железнодорожный цех: площадка выгрузки ж/д вагонов СГП 1.
3.	Вид работ/ оказания услуг	Разгрузка ж/д вагонов и длинномерных грузовых автомобилей с бортами, перевозящих серу в МКР типа «БИГ-БЭГ».
4.	Основание/причина для выполнения работ/оказания услуг	Обеспечение производства серной кислоты сырьём
5.	Источник финансирования	Текущая деятельность 2026-2027г.
6.	Сроки выполнения комплекса работ/оказания услуг	Начало работ – 01.09.2026г. Окончание работ – 31.12.2027г.
7.	Объёмы выполнения работ/оказания услуг	Согласно суточной заявке на выгрузку и перевозку.

8.	Режим работы	Режим работы круглосуточный, по заявкам заказчика. Смена 8ч.00мин – 20ч.00мин, 20ч.00мин. – 08ч00мин, включая выходные и праздничные дни. В соответствие с посуточными графиками по выгрузке ж\д вагонов и длинномерного автотранспорта с МКР с серой. Подача заявки на выгрузку подаётся за 24 часа.
9.	Порядок обеспечения работ техникой, инструментом и человеческими ресурсами.	Для выполнения работ подрядчик должен иметь материально-техническую базу, обученный и аттестованный персонал, позволяющий выполнять комплекс работ согласно объёму работ и Приложению № 1. 1. Работа по выгрузке МКР с серой из ж\д вагонов производится на площадке СГП 1 и открытом складе серы. Включает в себя выделение двух автомобильных длинномерных автомобилей с бортами и двух автомобильных кранов. Порядок выполнения работ: - снятие укрывного материала с вагонов. - выгрузка МКР с серой с применением автомобильного крана сразу на длинномерный грузовой автомобиль с бортами. Работу выполняют 3 стропальщика и один машинист крана. - Перевозка МКР на открытый склад серы. - Предоставление автомобильного крана для выгрузки МКР с серой на открытый склад серы для выгрузки бригадой ООО «ПГ Фосфорит». - Уборка возможных просыпей серы из МКР на месте производства работ на площадке СГП 1 по окончании работ. - вывоз укрывного материала вагонов на специально отведённое место на территории ООО «ПГ Фосфорит». 2. Работа по перевозке и выгрузке на открытый склад серы МКР с серой от поставщика включает в себя выделение автомобильного длинномерного транспорта с бортами в количестве согласно заявке, также возможна потребность в выделении 1 автокрана. Порядок выполнения работ: - Перевозка автомобильным длинномерным транспортом с бортами МКР с серой от поставщика до открытого склада серы на территорию ООО «ПГ Фосфорит». - Предоставление автомобильного крана для выгрузки МКР с серой на открытый склад серы.
10.	Требования к поставщику услуг, в т.ч. по охране труда.	1. В ходе проведения тендерных процедур подрядчик должен обеспечить: 1.1 посещение промышленной площадки ответственным руководителем работ для ознакомления с процессом организации работ и условиями труда, изложенных в настоящем документе. 1.2 после посещения площадки и ознакомления со спецификой требуемых работ, потенциальный Исполнитель разрабатывает и направляет на согласование Заказчику ПОР (Проект организации работ) для рассмотрения и дальнейшего согласования.

		2. В случае прохождения тендера Подрядчик обязан в течение 3-х дней предоставить Заказчику: 2.1 заявку на оформление пропусков на персонал и автомобильную технику. 2.2 Согласно действующим требованиям законодательства на персонал, который будет задействован в выполнении работ, направляет Заказчику по электронной почте копии: удостоверения по профессии, протоколы аттестации по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности. 2.3 Приказ о назначении лица, ответственного за выполнение требований по ОТ, пожарной и промышленной безопасности и безопасное выполнение работ по настоящему договору. 3. Накануне дня выполнения работ ответственный руководитель работ оформляет Акт-допуск и наряд-допуск в ЖДЦ. 4. Требования к спецодежде и СИЗ. Работники должны находиться на месте производства работ в спецодежде и спецобуви, иметь при себе СИЗОД, сигнальный жилет, каску, защитные очки и перчатки.
11.	Технические требования по выполнению работ/оказанию услуг	- Выполнение комплекса работ и оказание услуг в соответствии с требованиями, указанным в Техническом задании. - Выполнение работ согласно заявке с надлежащим качеством в указанные сроки. - Обеспечение безопасности при производстве работ, порядка и ежедневной уборки на месте производства работ.
12.	Гарантийные обязательства	Подрядная организация гарантирует выполнение комплекса работ и оказание услуг по выгрузке МКР из ж/д вагонов и перевозку на место выгрузки на открытом складе серы в соответствии с требованиями технического задания и требованиями законодательства при производстве работ повышенной опасности, при этом: - при выявлении нарушений (в том числе требований безопасности при производстве работ), связанных с некачественным выполнением комплекса работ и оказания услуг, устранение выявленных нарушений, осуществляется Подрядной организацией за свой счёт, своими силами и средствами. - в случае не выполнения установленной нормы выгрузки согласно суточной заявке, стоимость услуг снижается согласно Договору.
13.	Стоимость работ	Фиксированная, увеличивается на НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
14.	Тип валюты	Рубли.
15.	Форма оплаты	Безналичный расчёт.

16.	Условия оплаты	Оплата за выполненные работы осуществляется после приёмки завершённых работ и оформления акта выполненных работ в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления подписанных сторонами оригиналов документов и счёта-фактуры. Счёт-фактура предоставляется Подрядчиком не позднее 5-ти дней с момента предоставления актов выполненных работ.
17.	Приложения	Приложение 1

По техническим и организационным вопросам просим обращаться к:

Специалист по ОТ и ПБ ОП ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Кингисепп:
Васильев Олег Викторович, тел.: +7 (981) 970-40-59.

Руководитель ОП ООО «ПриоритиЛогистик» в г. Кингисепп:
Баронов Иван Сергеевич, тел.: +7 (921) 743-95-36

**Генеральный директор ООО
«ПриоритиЛогистик»**

П.С. Крикля

Приложение № 1 к
Техническому заданию
от 11.08.2026

№ п/п	Перечень сил и транспортных средств	Количество	Стоимость машино-часа, руб. (в т.ч. НДС %)
1	Автокран	- 1 автокран, в случае выгрузки только бортовых длинномерных машин. - 2 автокрана, в случае разгрузки ж/д вагонов. - 3 автокрана, в случае одновременной выгрузки ж/д вагонов и бортовых длинномерных машин.	
2	Грузовой тягач седельный с полуприцепом с бортами.	- Не менее 2 единиц, в случае разгрузки ж/д вагонов. - В остальных случаях согласно заявке.	
3	Стропальщик	3 человека	
4	Руководитель работ	1 человек	

Заказчик:

Исполнитель:
