

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

1. Заказчик работ

ООО Техкомплекс-Самарская область, п.Смышляевка, тер.Промзоны,Механиков,24

2. Цель проведения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по организации участка покраски вагонов в объеме капитального ремонта в существующем здании.

3. Состав работ

1.Демонтаж кирпичной кладки толщиной 1.5 кирпича размером 12*6м. Закладка стены газобетонными блоками. Материал Подрядчика. Перенос регистров-с Заказчика.



2.Демонтаж проема размером 6*6:

- демонтаж окна 6*2,7

-демонтаж ЖБИ панели 6*1,3-1шт

-демонтаж ЖБИ панели 6*2-1шт



3.Демонтаж проема размером 6*5

-демонтаж плиты ЖБИ -1шт4*0,5*0,4

-демонтаж опор ЖБИ 4шт 3,6*0,4*0,5

-демонтаж кирпичной кладки на 1 этаже-1,8м3, на 2 этаже-6,7м3



4.Монтаж перекрытия из профлиста на металлическом каркасе и высоте 6м. -252м2.



Материалы Подрядчика.

Заказчик может предоставить автокран, погрузчик.

Вывоз строительного мусора по согласованию сторон

Работы будут производятся в условиях непрерывного производственного процесса в рабочие часы с 8-20.00 либо в ночное время с 20-8.00.

Очередность и график проведения работ -по согласованию Заказчика.

4.Требования к безопасности выполняемых работ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительного-монтажных работ».

5. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в установленные сроки. С момента заключения договора до 01.12.2024.

Начальник технического отдела



Соловых Е.В.