


**УТВЕРЖДАЮ:**  
Исполнительный директор ООО «ППС Нефтяная»  
  
Л. С. Кравцов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по рекультивации части земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:104, площадью 2 500 кв.м., расположенный около нефтеловушки и в 7 м от эстакады ППС, по адресу: 410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, на территории ООО «ППС Нефтяная».

№ п/п	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью «ППС Нефтяная»
1	Адрес	410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд
2	Заказчик	ООО «ППС Нефтяная»
3	Вид услуги	Выполнение работ по рекультивации части земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:104, ориентировочной площадью 2 500 кв.м., расположенный около нефтеловушки и в 7 м от эстакады ППС, по адресу: 410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, на территории ООО «ППС Нефтяная».
4	Исходные данные для оценки стоимости работ	В соответствии с Приложением №1 к техническому заданию.
5	Сроки выполнения	Работа должна быть выполнена до 30.06.2024
6	Выполнение работ/Состав работ	Исполнитель обязан обеспечить: Выполнение работ по рекультивации в пределах участка площадью 2 500 м <sup>2</sup> : - срезка загрязненного слоя грунта мощностью 20 см; - засыпка территории чистым минеральным грунтом; - планировка территории; - уплотнение территории.
7	Порядок сдачи и приемки работ	После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки-сдачи рекультивированных земель, в двух экз., содержащий сведения о проведенных работах по рекультивации, согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель». Обязательным приложением к акту являются: а) копии договоров с подрядными организациями, а также акты приемки выполненных работ; б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.
8	Особые требования к производству работ	Работы по рекультивации нарушенных земель следует проводить в соответствии с выполнением всех организационных и технических мероприятий, согласно действующим нормативно-правовыми актам РФ. При реализации проектных решений следует выполнять инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов. К работе на машинах и агрегатах допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение по охране труда и инструктаж по технике безопасности. Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель проводят в специальной одежде, респираторах и резиновых перчатках. Ответственность за обеспечение безопасности реализации проектных решений несет должностное лицо организации (производителя работ), назначенное приказом по этой организации.

Разработал:  
Главный инженер



И.М. Власов

Приложение № 1

к Техническому заданию на выполнение работ по рекультивации части земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:104, площадью 2 500 кв.м., расположенный около нефтеловушки и в 7 м от эстакады ППС, по адресу: 410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, на территории ООО «ППС Нефтяная».

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Выполнение работ по рекультивации части земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:104, ориентировочной площадью 2 500 кв.м., расположенный около нефтеловушки и в 7 м от эстакады ППС, по адресу: 410055, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, на территории ООО «ППС Нефтяная»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5
1	Срезка загрязненного слоя земли	м2	2 500	Глубина 20 см
2	Вывоз на утилизацию 30 км			
3	Передача на утилизацию загрязненного грунта	м3	500	Стоимость без НДС 4 166.67 руб Стоимость с НДС 5 000 РУБ
4	Покупка чистого минерального грунта и доставка до 30 км	м3	550	по СП коэффициент уплотнения грунта =1.1
5	Засыпка территории чистым минеральным грунтом	м2	2 500	
6	Планировка территории	м2	2 500	
7	Уплотнение территории	м2	2 500	