

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

Марков Е.Н.

Техническое задание

На капитальный ремонт переезда №7 на путях необщего пользования ООО «Техкомплекс», через который проходят 2 пути: 1а и 3.

1. Исходные данные

- 1.1 Заказчик работ : ООО «Техкомплекс»
- 1.2 Местоположение объекта: Самарская область, п.Смышляевка, терр.Промзоны, ул.Механиков, 24
- 1.3 Вид работ: капитальный ремонт железнодорожного переезда
- 1.4 Сроки выполнения: до 31.10.2025г.
- 1.5 Назначение: приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

2. Требования к выполнению работ

- 2.1 Работы по ремонту железнодорожного переезда должны производиться в соответствии с СНиП 2.05.02-85*; ГОСТ Р 50597-93; ГОСТ Р 52289-2004; ГОСТ Р 52290-2004 (технические средства организации дорожного движения), ВСН 24-88 (Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог)
- 2.2 Обустройство железнодорожного переезда должно отвечать требованиям ПТЭ (правила технической эксплуатации железной дороги РФ), а также ФЗ от 8 ноября №257 ФЗ (Работы по содержанию переездов)
- 2.3 Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.
- 2.4 Действия по устранению дефектов производства осуществляются силами и за счет Подрядчика непосредственно по месту производства работ.

3. Срок выполнения:

Срок начала выполнения работ- в течение 5ти рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет Подрядчика.

Срок окончания работ- до 31.10.2025г.

4. Требования к Участнику

Участник должен:

- 4.1. Иметь свидетельство о членстве в саморегулируемой организации и допуск к определенному виду и видам работ.
- 4.2 Иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 4.3 Своими силами, средствами и материалами выполнить работы по капитальному ремонту жд переезда.
- 4.4 Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.
- 4.5 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые)

- 4.6. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
- 4.7. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
- 4.8. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами.
- 4.9. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

5. Перечень и объемы работ:

Наименование	Ед.Изм.	Количество
Капитальный ремонт пути	м.п	50
Капитальный ремонт переездного настила	м.п	12

1. Замена деревянных шпал на железобетонные-50 м пути
2. Путь №3: замена рельс R50 на новые -25м
3. Путь №1а: замена рельс R65 на новые -25м
4. Вырезка балласта под 50м пути
5. Обустройство нового балласта под пути:
-щебень гранитный фракции 25*60 - 200м3
-песок 300м3
6. Укладка рельсошпальной решетки общей длиной 50м
7. Выправка, рихтовка, балансировка пути
8. Укладка плит дорожных 3*1,5м Б/У
9. Обустройство водоотведения:
-2 трубы диаметром 300мм по 25м каждая. Укладка в грунт.
10. Асфальтирование переездов 2*18м2.
11. Приобретение 300кг цемента для изготовления желоба для труб водоотведения.

Участник должен предоставить калькуляцию или смету на проводимые работы.

Главный инженер



Лентовский И.С.

Заместитель директора по логистике



Долматов М.А.