

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

Марков Е.Н.

Техническое задание

На капитальный ремонт переезда №7 на путях необщего пользования ООО «Техкомплекс», через который проходят 2 пути: 1а и 3.

1. Исходные данные

- 1.1 Заказчик работ : ООО «Техкомплекс»
- 1.2 Местоположение объекта: Самарская область, п.Смышляевка, терр.Промзоны, ул.Механиков, 24
- 1.3 Вид работ: капитальный ремонт железнодорожного переезда
- 1.4 Сроки выполнения: до 30.04.2026г.
- 1.5 Назначение: приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

2. Требования к выполнению работ

- 2.1 Работы по ремонту железнодорожного переезда должны производиться в соответствии с СНиП 2.05.02-85*; ГОСТ Р 50597-93; ГОСТ Р 52289-2004; ГОСТ Р 52290-2004 (технические средства организации дорожного движения), ВСН 24-88 (Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог)
- 2.2 Обустройство железнодорожного переезда должно отвечать требованиям ПТЭ (правила технической эксплуатации железной дороги РФ), а также ФЗ от 8 ноября №257 ФЗ (Работы по содержанию переездов)
- 2.3 Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.
- 2.4 Действия по устранению дефектов производства осуществляются силами и за счет Подрядчика непосредственно по месту производства работ.

3. Срок выполнения:

Срок начала выполнения работ- в течение 5ти рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет Подрядчика. Срок выполнения работ-от момента поступления предоплаты на счет Подрядчика до 30.04.2026г.

4. Требования к Участнику

Участник должен:

- 4.1. Иметь свидетельство о членстве в саморегулируемой организации и допуск к определенному виду и видам работ.
- 4.2 Иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 4.3 Своими силами, средствами и материалами выполнить работы по капитальному ремонту жд переезда.
- 4.4 Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.
- 4.5 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые)
- 4.6. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

- 4.7. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
- 4.8. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами.
- 4.9. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

5. Перечень и объемы работ:

Наименование	Ед.Изм.	Количество
Капитальный ремонт пути	м.п	30
Капитальный ремонт переездного настила	м.п	12

1. Замена деревянных шпал на железобетонные- 30м пути:
 - 15м пути при R50 с КБ 50 со скреплением
 - 15м пути при R65 с КБ 65 со скреплением
 2. Вырезка балласта -30м пути
 3. Обустройство нового балласта под пути:
 - щебень гранитный фракции 25*60 - 200м3
 - песок 300м3
 4. Балансировка пути-30м Выправка и рихтовка пути-50м
 5. Основание переездного настила-бетон М300 с морозостойкими присадками, сверху-асфальтобетон. Укладка контррельсе длиной – 24 погонных метра радиусом на рельсах R50-шириной проезжей части 6м и R65-шириной проезжей части 6м.
 6. Обустройство водоотведения:
 - 2 трубы диаметром 300мм по 25м каждая. Укладка в грунт.
- Обустройство водоотводной канавы длиной 40м.
- Цементирование водоотводной канавы.
7. Приобретение 300кг цемента для изготовления желоба для труб водоотведения.
- Гарантия на результат произведенных работы и материалы не менее 2 лет.
- Участник должен предоставить калькуляцию или смету на проводимые работы.

ИО главного инженера

Заместитель директора по логистике




Вахрамов А.Е.

Долматов М.А.